

Comprendre les lots 5 à 16

Projet « Millas Nord » — 38 logements — Créon (33) — Maître d'ouvrage : Gironde Habitat — Suite de la fiche lots 1 à 4.

Où en est-on ?

Rappel : le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) est la « recette » technique de chaque lot. Il forme un tout avec les plans : ce qui est dessiné mais pas écrit (et l'inverse) est quand même dû.

Les lots 1 à 4 ont mis le bâtiment hors d'eau et hors d'air (fondations, enduit, charpente-couverture, menuiseries extérieures).

Place maintenant au second œuvre intérieur (lots 5-7, 10-11), aux lots techniques / fluides (8-9), aux réseaux et aménagements extérieurs / VRD (12-15) et à la démolition-dépollution (16), qui intervient en réalité tout au début.

PARTIE 5 — LOT 05 : MENUISERIES INTÉRIEURES

Le lien avec le chapitre précédent

Une fois le bâtiment hors d'eau et hors d'air (lots 1 à 4), le second œuvre commence à l'intérieur.

Les menuiseries intérieures se posent après les cloisons ; le menuisier fournit ses huisseries à temps au gros œuvre ou au plâtrier.

Ce lot, c'est quoi ?

Tout ce qui s'ouvre, se ferme et s'agence en bois à l'intérieur : blocs-portes, placards, plinthes, escaliers intérieurs, trappes.

Image mentale : le mobilier fixe du logement — on habille les volumes livrés bruts.

L'enjeu : une porte se règle APRÈS le passage du peintre ; les huisseries doivent être livrées à temps, sinon tout le planning se décale.

1. Les blocs-portes

- **Bloc-porte** : l'huisserie est le cadre fixé dans le mur, le vantail est la partie qui pivote ; ensemble ils forment le bloc-porte.
- **Portes d'entrée des maisons** : porte blindée acoustique 38 dB, anti-effraction A2P* (serrure 3 points), coupe-feu PF 1/4h, seuil à la suisse.
- **Portes palières des collectifs A/B** : blocs-portes ISOBLINDE, coupe-feu EI 30 (1/2h), affaiblissement 39 dB.
- **Portes de distribution** : détalonnées de 15 mm en partie basse : ce jeu laisse circuler l'air neuf vers la VMC.
- **Serrures** : bec-de-cane à condamnation (salles d'eau, WC), pêne dormant à clé (chambres).

2. Agencements et clés

- **Placards** : coulissants ou battants, avec aménagement (tablette chapelière, tringle) dans les chambres.
- **Escaliers et gaines** : escaliers intérieurs bois 2/4 tournants et quart tournant ; habillage des façades de gaines techniques palières.

- ⦿ **Organigramme** : cylindres de chantier (provisaires) puis cylindres définitifs, réunis dans un organigramme (hiérarchie des clés : passe général, passe partiel).

À retenir en une phrase

Huisseries livrées à temps → pose des blocs-portes (entrée blindée 38 dB, palière EI 30) → détalonnage 15 mm pour la VMC → placards / plinthes / escaliers → cylindres définitifs + réajustes APRÈS le peintre

Le lien avec le chapitre précédent

Là où le bois ne suffit pas, le serrurier travaille le métal : garde-corps, portes métalliques, mains courantes.

Il relève ses cotes sur le gros œuvre et fournit ses pièces à sceller.

Ce lot, c'est quoi ?

Les ouvrages métalliques de sécurité et de protection : garde-corps, mains courantes, portes métalliques des locaux techniques, échelles, grilles.

Image mentale : tout ce qui empêche de tomber ou d'entrer.

L'enjeu : un garde-corps engage la sécurité des personnes — hauteur et écartement sont réglementés et justifiés par le calcul.

1. Garde-corps et mains courantes

- ◉ **Garde-corps** : hauteur 1,01 m en tout point, barreaudage vertical espacé de 10 cm maximum, conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013, dimensionnement justifié par le calcul de l'entreprise.
- ◉ **Main courante** : continue, avec débordement de 30 cm au-dessus de la première et de la dernière marche (accessibilité PMR).
- ◉ **Pose** : pose « à la française » sur les paliers, « à l'anglaise » sur les volées.

2. Protection anticorrosion et autres ouvrages

- ◉ **Traitement** : dehors : galvanisation à chaud + thermolaquage label QUALIMARINE (ambiance quasi-marine). Dedans : antirouille en usine, finition peinture au lot 11.
- ◉ **Ouvrages divers** : portes métalliques des locaux communs et techniques, équipement du local vélos, grilles de ventilation, échelles d'accès aux combles.

À retenir en une phrase

Garde-corps 1,01 m / barreaux 10 cm max justifiés par calcul (NF P01-012/013) → galvanisation + thermolaquage QUALIMARINE dehors → relevé de cotes sur le gros œuvre → finition peinture au lot 11

Le lien avec le chapitre précédent

C'est le lot qui crée les volumes intérieurs et isole par l'intérieur.

Il pose aussi les huisseries fournies par le lot 05 et prépare le passage des fluides (lots 08 et 09).

Ce lot, c'est quoi ?

Monter les cloisons, doubler les murs (isolation), réaliser les plafonds — en plaques de plâtre sur ossature métallique.

Image mentale : des « cloisons sèches » vissées, comme un décor solide monté à sec.

L'enjeu : l'étanchéité à l'air (RE2020) dépend en grande partie du plâtrier ; en pièce humide, une plaque non hydrofuge = moisissures.

1. Doublages et cloisons

- ⦿ **Doublage** : thermique collé ou laine minérale sur ossature (ex. 60+10) : isole le mur par l'intérieur (résistance R selon l'étude thermique).
- ⦿ **Cloison de distribution** : plaques BA13 vissées sur ossature métallique (48 / 72 / 98 mm) avec laine, pour séparer et isoler acoustiquement les pièces.
- ⦿ **Pièces humides** : plaque hydrofuge (repérée en bleu ou vert) obligatoire dans les salles d'eau et WC.

2. Gaines, plafonds et étanchéité à l'air

- ⦿ **Gaines techniques** : coffres qui masquent les canalisations, avec traitement acoustique (37 dB) sur les chutes.
- ⦿ **Plafonds** : faux plafonds en plaques + isolation des combles (laine soufflée ou déroulée) ; plafonds acoustiques démontables dans certains locaux.
- ⦿ **Étanchéité à l'air** : membrane et adhésifs aux points singuliers, trappes de combles étanches : c'est ce qui fait réussir le test d'infiltrométrie.

À retenir en une phrase

Doublage (isole) → cloisons BA13 sur ossature + hydrofuge en pièces d'eau → gaines techniques → faux plafonds + isolation combles → étanchéité à l'air soignée (RE2020) → pose des huisseries du lot 05

Le lien avec le chapitre précédent

Une fois les cloisons montées, les fluides circulent dans les gaines et les cloisons : l'eau, l'air et la chaleur.

Ce lot se coordonne étroitement avec le gros œuvre (réservations) et le plâtrier.

Ce lot, c'est quoi ?

Trois métiers en un : Chauffage, Ventilation, plomberie sanitaire (CVC).

Image mentale : la tuyauterie et la respiration du bâtiment.

L'enjeu : un réseau d'eau mal testé fuit dans les cloisons ; une VMC mal réglée = humidité et air vicié.

1. Chauffage et eau chaude

- **Maisons individuelles** : Pompe À Chaleur air/eau double service (chauffage + eau chaude sanitaire) + radiateurs.
- **Logements collectifs** : production d'eau chaude thermodynamique (ballon thermodynamique / CET) + chauffage électrique.
- **RE2020** : priorité aux énergies renouvelables (PAC, thermodynamique) et aux tests d'infiltrométrie.

2. Plomberie et ventilation

- **Alimentation et distribution** : depuis le compteur, réseaux d'Eau Froide (EF) et d'Eau Chaude Sanitaire (ECS).
- **Évacuations EU / EV** : Eaux Usées (lavabos, douches) et Eaux Vannes (WC), avec ventilation primaire des chutes ; essais d'étanchéité avant fermeture.
- **Ventilation** : VMC simple flux (souvent hygroréglable) : bouches d'extraction dans les pièces humides, air neuf par les entrées d'air des menuiseries (lot 04), caisson + réseau, rejet en toiture.

À retenir en une phrase

PAC double service (maisons) / thermodynamique (collectifs) → EF et ECS distribuées → évacuations EU/EV + ventilation primaire → appareils sanitaires testés → VMC (extraction en pièces humides, air neuf par les menuiseries).

Le lien avec le chapitre précédent

Après les cloisons, l'électricien tire ses câbles et pose l'appareillage.

Il alimente aussi la PAC, la VMC et le ballon du lot 08.

Ce lot, c'est quoi ?

Courants Forts (l'énergie : prises, éclairage, tableau) et Courants Faibles (l'information : TV, internet, téléphone).

Image mentale : les Courants Forts sont les muscles, les Courants Faibles sont les nerfs.

L'enjeu : la norme NF C 15-100 protège les personnes ; un défaut de mise à la terre peut électrocuter.

1. Courants Forts (CFO)

- ⦿ **Arrivée** : comptage Enedis (compteur Linky) + GTL (Gaine Technique Logement), le cœur électrique du logement.
- ⦿ **Tableau de protection** : disjoncteurs + interrupteurs différentiels (type A / AC) qui coupent en cas de fuite de courant.
- ⦿ **Réseaux** : prises, éclairage, mise à la terre + liaison équipotentielle (obligatoire en salle de bains).

2. Courants Faibles (CFA) et sécurité

- ⦿ **Communication** : coffret de communication (VDI) : brassage TV/FM, téléphone, prises RJ45 (internet), fibre optique.
- ⦿ **Sécurité** : détecteur de fumée (DAAF) dans chaque logement, blocs de secours (BAES) dans les communs.
- ⦿ **À noter** : l'éclairage extérieur (candélabres) relève du lot 13 ; l'électricien raccorde l'onduleur photovoltaïque de la maison 36.

À retenir en une phrase

Comptage Linky → GTL + tableau (différentiels type A, terre) → CFO (prises/éclairage) + CFA (coffret com, RJ45, fibre, TV) → DAAF / BAES → attestation Consuel (NF C 15-100).

Le lien avec le chapitre précédent

Quand les murs sont montés et la peinture en cours, on habille les sols et les murs des pièces d'eau.

Le carreleur réceptionne les chapes et supports avant de poser.

Ce lot, c'est quoi ?

Les revêtements de finition : carrelage (sol dur), faïence (mur des pièces d'eau), sols souples PVC.

Image mentale : on pose une peau étanche et décorative sur le béton brut.

L'enjeu : en pièce d'eau, l'étanchéité SOUS le carrelage évite les infiltrations ; un sol mal désolidarisé fissure.

1. Chape et carrelage

- **Chape flottante** : chape sur isolant phonique (résilient $\Delta L_w \approx 19$ dB) + thermique ($R \approx 1,90$) : coupe les bruits d'impact entre étages.
- **Carrelage** : grès cérame collé, classé UPEC (U = usure, P = poinçonnement, E = eau, C = chimie) : U4 P4 en logement, U4 P3 en communs.
- **Joints** : joints souples périphériques de désolidarisation entre le sol et les murs.

2. Pièces d'eau et sols souples

- **Faïence** : faïence murale (1,50 m au-dessus des baignoires, 2,00 m dans les douches).
- **SPEC / étanchéité** : Système de Protection à l'Eau sous Carrelage : imperméabilisation appliquée AVANT le collage, autour des douches et baignoires.
- **Sols souples** : revêtement PVC (communs U4P3, logements U2SP3 / U3SP3), douches à l'italienne en sol souple, après ragréage du support.

À retenir en une phrase

Chape flottante (isolant phonique $\Delta L_w 19$ + thermique) → grès cérame UPEC collé + joints de désolidarisation → faïence + SPEC en pièces d'eau → sols souples PVC ragrés.

Le lien avec le chapitre précédent

La peinture est le dernier grand passage avant les équipements finaux et les réglages de menuiserie.

Elle révèle — ou trahit — le travail des lots précédents.

Ce lot, c'est quoi ?

Préparer et revêtir les surfaces (murs, plafonds, bois, métal) et poser la signalétique.

Image mentale : le maquillage final — mais un mauvais support ressort toujours sous la peinture.

L'enjeu : le peintre doit RÉCEPTIONNER les subjectiles (supports) ; sinon il « achète » les défauts des autres.

1. Peintures intérieures et extérieures

- ◉ **Subjectile** : c'est le support à peindre ; sa réception écrite est la protection n°1 du peintre.
- ◉ **Finitions intérieures** : gouttelette (plafonds), lisse (murs), satiné (bois et métal), vitrification (escalier bois), toile de verre.
- ◉ **Extérieur** : peinture pliolite sur le béton extérieur (résiste aux UV et à la pluie) ; peinture des ouvrages métalliques du lot 06 et des canalisations apparentes.

2. Signalétique et variante

- ◉ **Signalétique** : identification des logements, locaux, boîtes aux lettres, gaines palières + plans d'évacuation réglementaires.
- ◉ **Variante exigée** : une variante exigée figure au CCTP (peinture lisse intérieure / satiné bois extérieur) : à chiffrer séparément.

À retenir en une phrase

Réception écrite des subjectiles → apprêt + finitions (gouttelette / lisse / satiné / toile de verre) → pliolite en façade → métal + canalisations → signalétique + plans d'évacuation → chiffrer la variante exigée.

Le lien avec le chapitre précédent

Pendant que le bâtiment se termine, on aménage le terrain autour : c'est le VRD (Voirie et Réseaux Divers).

Ce lot prépare aussi la plateforme au tout début du chantier.

Ce lot, c'est quoi ?

Trois chapitres : terrasser (bouger la terre), assainir (évacuer les eaux), réaliser la voirie (allées et parkings).

Image mentale : on sculpte le sol et on lui donne des veines pour évacuer l'eau.

L'enjeu : un réseau EU/EP mal posé refoule ; une chaussée mal compactée s'affaisse.

1. Terrassements et voirie

- ◉ **Terrassements** : décapage de la terre végétale (mise de côté pour le lot 15), déblais / remblais, réglage et compactage du fond de forme.
- ◉ **Structure de chaussée** : couche de fondation → couche de base → couche de roulement en enrobé (BBSG) ; bordures, caniveaux et trottoirs.

2. Assainissement EU / EP

- ◉ **Réseau séparatif** : EU (eaux usées) et EP (eaux pluviales) dans DEUX réseaux distincts.
- ◉ **Pose et contrôles** : tranchées, pose des collecteurs sur lit de pose, regards en fonte ductile, essais d'étanchéité + passage caméra avant remblai.
- ◉ **Eaux pluviales** : gestion des eaux pluviales par bassins de stockage et exutoire gravitaire en limite de propriété, drainage périphérique des constructions.

À retenir en une phrase

Décapage terre végétale → terrassement + fond de forme compacté → réseaux séparatifs EU/EP (regards, caméra) → structure de chaussée (fondation / base / roulement BBSG) → bordures et trottoirs.

Le lien avec le chapitre précédent

En parallèle du VRD « humide » (lot 12), on pose les réseaux « secs » : l'électricité et les télécoms qui arrivent aux bâtiments.

Tout se fait en génie civil AVANT les enrobés.

Ce lot, c'est quoi ?

Les réseaux enterrés d'énergie et de communication, l'éclairage public et les bornes de recharge.

Image mentale : les nerfs du quartier, enterrés dans des fourreaux colorés.

L'enjeu : oublier un fourreau avant les enrobés oblige à rouvrir la voirie.

1. Génie civil et réseaux

- ⦿ **Génie civil** : tranchées + fourreaux (couleurs normalisées : rouge électricité, vert télécom...), grillage avertisseur, chambres de tirage télécom.
- ⦿ **BT et télécom** : réseau Basse Tension (raccordement Enedis) et réseau télécom / fibre optique.

2. Éclairage public et IRVE

- ⦿ **Éclairage** : candélabres (mâts + lanternes LED) sur massifs béton, détecteurs de présence, mise à la terre de tous les mâts.
- ⦿ **IRVE** : Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques : génie civil et attentes pour les futures bornes.

À retenir en une phrase

Tranchées + fourreaux + chambres AVANT enrobés → BT (Enedis) + télécom/fibre → candélabres LED sur massifs (mise à la terre) → attentes IRVE → grillage avertisseur + plan de récolement.

Le lien avec le chapitre précédent

Le troisième réseau enterré, c'est l'eau qui ARRIVE (potable) — à ne pas confondre avec le lot 12 qui l'évacue.

L'AEP est désinfectée et testée avant mise en service.

Ce lot, c'est quoi ?

Amener l'eau potable (AEP), assurer la défense incendie (DECI), préparer l'arrosage.

Image mentale : l'AEP amène l'eau, l'assainissement la renvoie — deux sens opposés.

L'enjeu : la défense incendie est une obligation de sécurité (les pompiers doivent trouver de l'eau).

1. Eau potable et défense incendie

- ⦿ **AEP** : canalisations PVC / PEHD, branchements depuis le réseau public, essais de pression + désinfection avant mise en service.
- ⦿ **DECI** : bâche souple de 120 m³ (réserve d'eau incendie) posée sur assise de sable, avec circulation libre autour — ou poteau incendie selon le cas.

2. Arrosage

- ⦿ **GC arrosage** : fourreaux sous chaussée laissés en attente pour le réseau d'arrosage, qui sera raccordé au lot 15 Paysage.

À retenir en une phrase

Canalisations AEP PVC/PEHD → branchements + essais de pression + désinfection → défense incendie (bâche souple 120 m³) → fourreaux d'arrosage en attente pour le lot 15.

Le lien avec le chapitre précédent

C'est le dernier lot : il « referme » le chantier avec la terre végétale mise de côté au lot 12 et se raccorde à l'arrosage du lot 14.

Ce lot, c'est quoi ?

Préparer le sol, planter, engazonner, poser clôtures et mobilier, installer l'arrosage.

Image mentale : on rhabille le sol nu en jardin vivant.

L'enjeu : un végétal se plante en saison (repos végétatif) et bénéficie d'une garantie de reprise — l'entreprise l'entretient jusqu'à la réception.

1. Sol et plantations

- ⦿ **Préparation du sol** : terre végétale (épaisseur selon l'usage) + amendement organique.
- ⦿ **Plantation** : arbres et arbustes plantés en période favorable (1er nov. → 31 mars pour les caducs), avec cuvette d'arrosage, tuteurs (simples ou doubles), pralinage des racines nues, plantation en quinconce pour les massifs.

2. Finitions et garantie

- ⦿ **Gazon et massifs** : engazonnement par semis, massifs de vivaces, paillage.
- ⦿ **Clôtures et mobilier** : clôtures en treillis soudé HT 120 cm + poteaux bois, mobilier urbain.
- ⦿ **Arrosage et garantie** : arrosage automatique (stations, goutte-à-goutte) et garantie de reprise des végétaux : parachèvement puis confortement (entretien jusqu'à la reprise).

À retenir en une phrase

Terre végétale + amendement → plantations en saison (tuteurs, cuvette, pralinage) → engazonnement + massifs → clôtures / mobilier → arrosage automatique → garantie de reprise (entretien jusqu'à la réception).

Le lien avec le chapitre précédent

Paradoxe du numéro : le lot 16 intervient en réalité tout au DÉBUT — on démolit et on dépollue AVANT de construire du neuf.

Ce lot, c'est quoi ?

Démolir les existants et retirer l'amiante et le plomb (dépollution) en sécurité.

Image mentale : on fait le « ménage toxique » avant de bâtir.

L'enjeu : l'amiante et le plomb sont des risques sanitaires graves et très réglementés (plan de retrait, contrôles d'air, déchets tracés). C'est le poste critique du dossier.

1. Avant la démolition

- ⦿ **Diagnostic obligatoire** : repérage amiante / plomb avant travaux : sans ce diagnostic, on ne démolit pas.
- ⦿ **Préalables** : constat d'huissier des existants voisins, autorisations de voirie, DICT, désactivation des réseaux.

2. Dépollution et démolition

- ⦿ **Désamiantage / déplombage** : plan de retrait, mode opératoire, zone confinée (sas, extracteurs, mise en dépression), contrôles d'empoussièrement pendant les travaux.
- ⦿ **Contrôles et déchets** : contrôles libératoires + Bordereaux de Suivi des Déchets d'Amiante (BSDA) : traçabilité complète.
- ⦿ **Démolition** : démolition mécanique ou manuelle, tri et évacuation, remise de surfaces nettoyées et réglées.

À retenir en une phrase

Repérage amiante/plomb → constat d'huissier + DICT + réseaux coupés → désamiantage en zone confinée (contrôles d'air, déchets tracés BSDA) → démolition + tri → contrôles libératoires avant la suite du chantier.

CE QUE CHAQUE LOT PEUT CONFIER À BEWORK

Chaque CCTP impose une montagne de tâches administratives qui ne se font pas à la truelle. C'est le terrain de BeWork (bework.fr) : l'entreprise titulaire reste sur le chantier, BeWork tient le bureau. BeWork ne conçoit pas et ne dirige pas les travaux ; il prépare, relance, classe et sécurise les dossiers, sous la validation du conducteur de travaux.

Pour tous les lots

- ◉ **Analyse du dossier** : synthèse du CCTP / CCAP / DPGF : points clés, postes sensibles et variantes exigées à ne pas rater.
- ◉ **Mémoire technique** : rédaction et mise en forme du mémoire technique pour la remise d'offre.
- ◉ **Dossiers administratifs** : PPSPS, contrats de sous-traitance (DC4, agréments, assurances), déclarations diverses.
- ◉ **Suivi financier** : situations de travaux mensuelles, relances de paiement, compte prorata, Chorus Pro le cas échéant.
- ◉ **DOE** : collecte des fiches et avis techniques, PV d'essais, plans EXE, puis compilation du DOE.
- ◉ **Correspondance de chantier** : comptes rendus internes, courriers au maître d'œuvre, réponses au bureau de contrôle et au SPS.

Lot 05 — Menuiseries intérieures

- ◉ **Nomenclature** : tableau de nomenclature des blocs-portes (dimensions, sens, acoustique, coupe-feu) et vérification des quantités.
- ◉ **Preuves de performance** : suivi des PV acoustiques (38 / 39 dB), des certificats A2P et EI 30, des avis techniques.
- ◉ **Clés** : organigramme des clés : tableau des cylindres (chantier puis définitifs), passes et remise.

Lot 06 — Serrurerie

- ◉ **Notes de calcul** : suivi des notes de calcul des garde-corps (NF P01-012/013) et des visas du bureau de contrôle.
- ◉ **Fiches et échantillons** : dossier fiches techniques (thermolaquage QUALIMARINE, galvanisation) et échantillons de teintes RAL.
- ◉ **Coordination** : planning des relevés de cotes sur le gros œuvre.

Lot 07 — Plâtrerie

- ◉ **Réception des supports** : rédaction du PV de réception des supports (murs et planchers) avant doublage.
- ◉ **Preuves de performance** : suivi des PV feu / acoustique des cloisons et des avis techniques des complexes.
- ◉ **Étanchéité à l'air** : traçabilité de l'étanchéité à l'air (produits, points singuliers) pour le test d'infiltrométrie.

Lot 08 — CVC / Plomberie

- ◉ **Fiches équipements** : dossier des équipements : fiches PAC, ballons thermodynamiques, VMC + attestations RE2020.
- ◉ **Essais** : suivi des PV d'essais (étanchéité des réseaux, mise en service, mesures de débit VMC).
- ◉ **Coordination** : coordination des réservations et percements avec le gros œuvre et le plâtrier.

Lot 09 — Électricité

- ◉ **Conformité** : dossier de conformité NF C 15-100 : attestation Consuel, schémas, notes de calcul.
- ◉ **Raccordements** : suivi des comptages Enedis (Linky) et des raccordements (dates, pièces à fournir).
- ◉ **Récolement** : fiches produits (tableaux, VDI, fibre) et plan de récolement des installations.

Lot 10 — Carrelage / Faïence / Sols souples

- ◉ **Preuves et échantillons** : suivi des classements UPEC, des avis techniques (colles, SPEC), des échantillons et calepinages validés.
- ◉ **Réception des supports** : PV de réception des chapes et supports avant pose.
- ◉ **Acoustique** : dossier des résilients acoustiques (ΔL_w) pour la traçabilité.

Lot 11 — Peinture

- ◉ **Réception des subjectiles** : rédaction du PV de réception des subjectiles (la protection n°1 du peintre).
- ◉ **Produits et variante** : suivi des fiches produits, des teintes RAL validées et de la variante exigée chiffrée à part.
- ◉ **Signalétique** : dossier signalétique (plans d'évacuation réglementaires, identification des locaux).

Lot 12 — VRD (terrassement / assainissement / voirie)

- ◉ **Démarches préalables** : DICT, autorisations de voirie, arrêtés de circulation, organisation du constat d'huissier.
- ◉ **Essais et contrôles** : suivi des PV d'essais (compactage / plaque, étanchéité des réseaux, passage caméra).
- ◉ **Récolement** : plan de récolement des réseaux EU / EP.

Lot 13 — Réseaux secs (BT / télécom / éclairage / IRVE)

- ◉ **Coordination** : traçabilité des DT-DICT et coordination des attentes (fourreaux, chambres) avant enrobés.
- ◉ **Raccordements** : suivi des raccordements Enedis / télécom, fiches candélabres et IRVE.
- ◉ **Récolement** : plan de récolement des réseaux secs.

Lot 14 — AEP / Défense incendie

- ◉ **Essais AEP** : suivi des essais de pression et du PV de désinfection de l'AEP avant mise en service.
- ◉ **Défense incendie** : dossier défense incendie (bâche 120 m³) : attestations et réception (avec le SDIS le cas échéant).
- ◉ **Récolement** : plan de récolement AEP et attentes d'arrosage.

Lot 15 — Paysage

- ◉ **Planning plantations** : planning des plantations en saison et suivi des bordereaux de fournitures végétales.
- ◉ **Déchets et fournitures** : SOSED (déchets verts), bordereaux d'amendement et de terre végétale.
- ◉ **Garantie de reprise** : suivi de la garantie de reprise : calendrier d'entretien (parachèvement / confortement) et constats.

Lot 16 — Démolition / Désamiantage

- ◉ **Dossier amiante** : dossier réglementaire amiante : plan de retrait, mode opératoire, notification à l'inspection du travail.
- ◉ **Contrôles et déchets** : suivi des contrôles d'air (empoussièrement, libérateurs) et des BSDA (traçabilité des déchets).
- ◉ **Preuves** : constat d'huissier, DICT, autorisations et archivage des preuves de dépollution.

À retenir en une phrase

Tout ce qui se lit, se rédige, se relance, se classe ou se compile dans un CCTP peut être délégué à BeWork — les compagnons gardent la truelle, BeWork tient le stylo.

Les termes qui reviennent le plus sur ces lots. Les connaître, c'est parler le même langage que le maître d'œuvre et le client.

- ⊙ **Second œuvre** : les lots qui interviennent après le clos-couvert : cloisons, menuiseries intérieures, revêtements, peinture.
- ⊙ **Bloc-porte** : l'ensemble huisserie (le cadre) + vantail (la partie qui pivote).
- ⊙ **Détalonnage** : jeu laissé sous une porte pour laisser circuler l'air vers la VMC (≈ 15 mm).
- ⊙ **Organigramme (clés)** : hiérarchie des clés d'un bâtiment (passe général, passes partiels, clés individuelles).
- ⊙ **A2P** : certification anti-effraction d'une serrure (A2P* = 1 étoile, résistance minimale).
- ⊙ **EI 30 / PF** : résistance au feu d'une porte : EI 30 = coupe-feu 1/2h ; PF = pare-flammes.
- ⊙ **Garde-corps** : barrière anti-chute ; hauteur 1,01 m, barreaux espacés de 10 cm max (NF P01-012/013).
- ⊙ **Thermolaquage** : peinture cuite au four sur métal ; label QUALIMARINE en ambiance marine.
- ⊙ **Doublage** : complexe isolant posé contre un mur pour l'isoler par l'intérieur.
- ⊙ **Cloison de distribution** : cloison légère en plaques de plâtre (BA13) sur ossature métallique.
- ⊙ **Hydrofuge** : plaque ou enduit résistant à l'eau, obligatoire en pièces humides.
- ⊙ **Étanchéité à l'air** : traitement qui empêche les fuites d'air parasites (exigence RE2020, test d'infiltrométrie).
- ⊙ **CVC** : Chauffage – Ventilation – Climatisation.
- ⊙ **PAC** : Pompe À Chaleur ; « double service » = chauffage + eau chaude.
- ⊙ **ECS / EF** : Eau Chaude Sanitaire / Eau Froide.
- ⊙ **Ballon thermodynamique (CET)** : chauffe-eau qui puise la chaleur de l'air (Chauffe-Eau Thermodynamique).
- ⊙ **VMC** : Ventilation Mécanique Contrôlée ; hygroréglable = débit adapté à l'humidité.
- ⊙ **EU / EV** : Eaux Usées (lavabos, douches) / Eaux Vannes (WC).
- ⊙ **CFO / CFA** : Courants Forts (énergie) / Courants Faibles (information).
- ⊙ **GTL** : Gaine Technique Logement : le tableau et les arrivées regroupés.
- ⊙ **Linky** : compteur électrique communicant d'Enedis.
- ⊙ **Différentiel (type A)** : dispositif qui coupe le courant en cas de fuite, protège les personnes.
- ⊙ **VDI / RJ45** : Voix-Données-Images ; RJ45 = prise réseau informatique.
- ⊙ **Consuel** : attestation de conformité électrique obligatoire avant mise en service.
- ⊙ **DAAF / BAES** : Détecteur Autonome Avertisseur de Fumée / Bloc Autonome d'Éclairage de Sécurité.
- ⊙ **Chape flottante** : chape posée sur un résilient, désolidarisée pour couper les bruits d'impact.
- ⊙ **Résilient (ΔLw)** : sous-couche acoustique ; ΔLw = réduction du bruit d'impact en dB.
- ⊙ **UPEC** : classement d'un carrelage : Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie.
- ⊙ **SPEC** : Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (étanchéité des pièces d'eau).
- ⊙ **Ragréage** : lissage d'un sol avant pose d'un revêtement souple.
- ⊙ **Subjectile** : support à peindre (mur, bois, métal) ; sa réception protège le peintre.
- ⊙ **Pliolite** : peinture de façade résistant aux UV et à la pluie.
- ⊙ **VRD** : Voirie et Réseaux Divers (terrassment, voirie, réseaux extérieurs).
- ⊙ **Fond de forme** : surface du sol réglée et compactée qui reçoit la chaussée.
- ⊙ **BBSG** : Béton Bitumineux Semi-Grenu, l'enrobé de la couche de roulement.
- ⊙ **Réseau séparatif** : eaux usées et eaux pluviales évacuées dans deux réseaux distincts.
- ⊙ **Regard / Collecteur** : regard = boîte de visite ; collecteur = canalisation principale d'assainissement.
- ⊙ **Fourreau / Grillage avertisseur** : gaine qui protège un câble enterré / grillage coloré posé au-dessus pour prévenir.
- ⊙ **Chambre de tirage** : regard maçonné où l'on tire et raccorde les câbles télécom.
- ⊙ **Candélabre** : mât d'éclairage public (mât + lanterne).

- ⦿ **IRVE** : Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques.
- ⦿ **AEP / DECI** : Adduction d'Eau Potable / Défense Extérieure Contre l'Incendie.
- ⦿ **Plan de récolement** : plan des réseaux réellement posés, remis en fin de chantier.
- ⦿ **Terre végétale** : couche de sol fertile décapée puis remise pour les espaces verts.
- ⦿ **Pralinage / Tuteur** : enrobage des racines nues avant plantation / piquet qui soutient un jeune arbre.
- ⦿ **Garantie de reprise** : l'entreprise entretient les végétaux jusqu'à ce qu'ils repartent (parachèvement, confortement).
- ⦿ **Désamiantage / Plan de retrait** : retrait de l'amiante en sécurité / dossier réglementaire décrivant le mode opératoire.
- ⦿ **BSDA** : Bordereau de Suivi des Déchets d'Amiante (traçabilité).
- ⦿ **Contrôle libératoire** : mesure d'air qui autorise à lever le confinement après désamiantage.

Quiz — 10 questions pour vérifier tes acquis

1. Pourquoi les portes de distribution sont-elles détalonnées de 15 mm en partie basse ?
2. Quelle est la hauteur réglementaire d'un garde-corps et l'écartement maximal entre barreaux ?
3. Quel lot garantit en grande partie l'étanchéité à l'air du logement exigée par la RE2020 ?
4. Quelle est la différence entre courants forts (CFO) et courants faibles (CFA) ?
5. Comment sont chauffées les maisons individuelles, et comment est produite l'eau chaude des collectifs ?
6. Que signifie le classement UPEC d'un carrelage, et à quoi sert une chape flottante ?
7. Pourquoi le peintre doit-il réceptionner les subjectiles par écrit ?
8. Dans un réseau séparatif, quelle est la différence entre EU et EP ?
9. Pourquoi faut-il poser les fourreaux du lot 13 AVANT la mise en œuvre des enrobés ?
10. Cite deux documents obligatoires avant de démolir un existant susceptible de contenir de l'amiante.

Les valeurs citées sont des ordres de grandeur pédagogiques : sur le chantier, ce sont l'étude de sol, les plans d'exécution visés et les DTU qui font foi.

Réponses

1. Ce jeu de 15 mm sous la porte laisse circuler l'air neuf vers les bouches d'extraction de la VMC.
2. Hauteur 1,01 m en tout point et barreaudage espacé de 10 cm maximum (normes NF P01-012 et NF P01-013), à justifier par le calcul.
3. Le plâtrier (lot 07) — avec le menuisier extérieur (lot 04) — via les membranes, adhésifs et trappes étanches ; c'est ce qui fait réussir le test d'infiltrométrie.
4. Les courants forts, c'est l'énergie (prises, éclairage, tableau) ; les courants faibles, c'est l'information (TV, téléphone, RJ45/internet, fibre).
5. Maisons : pompe à chaleur air/eau double service (chauffage + ECS). Collectifs : eau chaude thermodynamique (ballon) + chauffage électrique.
6. UPEC = Usure, Poinçonnement, Eau, Chimie (le niveau d'exigence d'un carrelage selon le local). La chape flottante, posée sur un résilient, coupe les bruits d'impact entre étages.
7. Sans réception écrite, les supports sont réputés acceptés : le peintre « achète » alors les défauts des autres lots.
8. EU = eaux usées (lavabos, douches, éviers) ; EP = eaux pluviales. Elles sont évacuées dans deux réseaux distincts.
9. Parce que tout est en génie civil sous la voirie : un fourreau oublié obligerait à rouvrir la chaussée déjà enrobée.
10. Par exemple : le repérage amiante/plomb avant travaux et le plan de retrait (ou le constat d'huissier et la DICT).